

宁国市交通运输局文件

宁交〔2024〕28号

关于梅林镇大元路等 10 个 2024 年联网路项目 施工图设计的批复

各有关乡镇、街道办事处：

梅林镇大元路等 10 个 2024 年联网路项目施工图经我局组织审查，现结合专家组审查意见（附后），批复如下：

1、梅林镇：工程计划 1 条道路，为大元路，全长 2.3 公里。原则同意项目路面工程、标志标线、波形梁护栏、道口标注等设计，项目采用四级公路标准，一般路段路面宽度 4.5 米，路基宽度 5.5 米。同意局部路段受限设计，K0+112-K0+235 段为受限路段，路基、路面宽度分别为 2.0 米、1.0 米，受限段长 123 米。同意路面工程采用以下结构形式：20cm 水泥混凝土面层（4.5MPa）+5cm 级配碎石找平层。本项目建设工期 3 个月（自

项目开工之日起)。核定工程预算投资 191.5560 万元，其中建安费 175.8448 万元。

2、中溪镇：工程计划 1 条道路，为外石桥路，全长 4.9 公里。原则同意项目路面工程、标志标线、波形梁护栏、道口标注等设计，项目采用四级公路标准，一般路段路面宽度 4.5 米，路基宽度 5.5 米。同意局部路段受限设计，其中：K0+380-K0+430 段路基、路面宽度分别为 5 米、4 米，受限段长 50 米；K1+726-K2+702 段路基、路面宽度分别为 4.5 米、3.5 米，受限段长 976 米；K3+370-K3+470 段路基、路面宽度分别为 5.0m、4.0m，受限段长 100 米。同意路面工程采用以下结构形式：20cm 水泥混凝土面层（4.5MPa）+5cm 级配碎石找平层。本项目建设工期 3 个月（自项目开工之日起）。核定工程预算投资 387.9199 万元，其中建安费 355.1794 万元。

3、宁墩镇：工程计划 2 条道路，其中：社坞路 0.63 公里，大庙路 0.55 公里。原则同意项目路面工程、标志标线、示警桩、道口标注等设计，项目采用四级公路标准，一般路段路面宽度 4.5 米，路基宽度 5.5 米。同意局部路段受限设计，大庙路 K0+070-K0+075 段为受限路段，路基、路面宽度分别为 5.0m、4.0m，受限段长 5 米。同意路面工程采用以下结构形式：20cm 水泥混凝土面层（4.5MPa）+5cm 级配碎石找平层。本项目建设

工期 3 个月（自项目开工之日起）。核定工程预算投资 95.9567 万元，其中建安费 87.9019 万元。

4、仙霞镇：工程计划 2 条道路，其中：盘九路 0.985 公里、安庆垅路 0.41 公里。原则同意项目路面工程、标志标线、波形梁护栏、道口标注等设计，项目采用四级公路标准，路面宽度 4.5 米，路基宽度 5.5 米。同意路面工程采用以下结构形式：20cm 水泥混凝土面层（4.5MPa）+5cm 级配碎石找平层。本项目建设工期 3 个月（自项目开工之日起）。核定工程预算投资 128.3838 万元，其中建安费 118.4493 万元。

5、云梯畲族乡：工程计划 1 条道路，为庙西路，全长 0.9 公里。原则同意项目路面工程、标志标线、波形梁护栏、道口标注等设计，项目采用四级公路标准，路面宽度 4.5 米，路基宽度 5.5 米。同意路面工程采用以下结构形式：20cm 水泥混凝土面层（4.5MPa）+5cm 级配碎石找平层。本项目建设工期 3 个月（自项目开工之日起）。核定工程预算投资 89.8383 万元，其中建安费 83.1797 万元。

6、南极乡：工程计划 1 条道路，为南万路，全长 1.428 公里。原则同意项目路面工程、标志标线、波形梁护栏、道口标注等设计，项目采用四级公路标准，路面宽度 4.5 米，路基宽度 5.5 米。同意路面工程采用以下结构形式：20cm 水泥混凝土面层

(4.5MPa)+5cm 级配碎石找平层。本项目建设工期 3 个月（自项目开工之日起）。核定工程预算投资 142.1514 万元，其中建安费 131.6723 万元。

7、万家乡：工程计划 2 条道路，其中：康养路 0.55 公里、万南路 0.554 公里。原则同意项目路面工程、标志标线、波形梁护栏、道口标注等设计，项目采用四级公路标准，路面宽度 4.5 米，路基宽度 5.5 米。同意路面工程采用以下结构形式：20cm 水泥混凝土面层（4.5MPa）+5cm 级配碎石找平层。本项目建设工期 3 个月（自项目开工之日起）。核定工程预算投资 105.9398 万元，其中建安费 97.9249 万元。

请各乡镇、街道严格按照相关法律、法规和工程建设规范要求，及时开展工程招投标，择优选择施工、监理单位，据此批复意见抓紧组织项目实施，切实加强工程质量和安全生产监管，确保项目顺利推进，按期完工。

此复。

附件：1.《2024 年宁国市联网路工程施工图设计审查会专家组意见》

2.《2024 年宁国市自然村通硬化路和联网路工程施工图评审专家签到表》



2024年宁国市联网路工程
施工图设计审查会专家组意见

2023年11月20日，2024年宁国市联网路工程施工图设计审查会在宁国市召开。参加会议的有宁国市交通运输局、万家乡镇人民政府、宁墩镇人民政府、南极乡人民政府、中溪镇人民政府、梅林镇人民政府、仙霞镇人民政府、云梯畲族乡人民政府等乡镇的代表及特邀专家5名（名单附后）。与会专家听取了设计单位宣城市江南公路规划设计有限公司关于施工图设计的汇报，认真审阅了设计文件，经讨论形成专家组意见如下：

一、施工图设计文件编制符合交通部颁发的《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》要求，内容齐全，经修改完善报批后，可进行指导施工。

二、具体意见如下

- 1、优化路面结构层设计；
- 2、优化安全防护设计；
- 3、建议乡镇优化陡坡路段路基纵坡；
- 4、复核材料单价和工程量，根据完善后的设计文件调整预算。

专家组组长：周永鹏
二〇二三年十一月二十日

2024年宁国市自然村通硬化路和联网路工程
施工图评审专家签到表

序号	姓名	工作单位	职务、职称	签字
1	周永鹏	宁国市政府	主任	周永鹏
2	林建伟	宁国市政府	副主任	林建伟
3	李亚东	宁国市政府	主任	李亚东
4	吴平	宁国市政府	主任	吴平
5	杨文	宁国市政府	主任	杨文
6				
7				
8				
9				
10				

