

B.2 最高投标限价扉页

郎溪县建平镇南丰中心小学附属幼儿园等
两所幼儿园维修改造项目 工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 268338.92
（大写）： 贰拾陆万捌仟叁佰叁拾捌元玖角贰分

招 标 人： （单位盖章） 造价咨询人： （单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章） 法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章） 复 核 人： （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2024年07月26日 复 核 时 间： 2024年07月26日

D.1 建设项目最高投标限价汇总表

工程名称：郎溪县建平镇南丰中心小学附属幼儿园等
两所幼儿园维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.2 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：郎溪县建平镇南丰中心小学附属幼儿园等
两所幼儿园维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：南丰中心小学附属幼儿园

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元） |
|----------------|------------|-----------|----------------|
| 1 | 分部分项工程费 | 225900.18 | |
| 1.1 | 走廊、教室及楼顶 | 49927.67 | |
| 1.2 | 楼梯间 | 34466.45 | |
| 1.3 | 教室 | 77122.53 | |
| 1.4 | 卫生间 | 30127.94 | |
| 1.5 | 室外工程 | 34255.59 | |
| 2 | 措施项目费 | 1599.41 | |
| 2.1 | 夜间施工增加费 | 126.94 | |
| 2.2 | 二次搬运费 | 304.65 | |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费 | 177.71 | |
| 2.4 | 已完工程及设备保护费 | 126.94 | |
| 2.5 | 工程定位复测费 | 203.10 | |
| 2.6 | 非夜间施工照明费 | 101.55 | |
| 2.7 | 临时保护设施费 | 25.39 | |
| 2.8 | 赶工措施费 | 533.13 | |
| 3 | 不可竞争费 | 3985.80 | |
| 3.1 | 安全文明施工费 | 3985.80 | |
| 3.2 | 环境保护税 | | |
| 4 | 其他项目 | | |
| 4.1 | 暂列金额 | | |
| 4.2 | 专业工程暂估价 | | |
| 4.3 | 计日工 | | |
| 4.4 | 总承包服务费 | | |
| 5 | 税金 | 20833.69 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 工程造价=1+2+3+4+5 | | 252319.08 | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：南丰中心小学附属幼儿园

标段：

第1页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
|----|--------------|----------|--|------|---------|--------|----------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| | | 走廊、教室及楼顶 | | | | | 49927.67 | | | |
| 1 | 040203009001 | 弹性面层(走廊) | 1、材料品种：EPDM面层 2、厚度：6mm（最薄处） 3、基层处理：原地面层铲除，清理、洗净、晾干，对砼地坪高低不平处进行整平、找坡等； 4、3mm厚自流平+满刮专用胶二遍 （含基层修复等）+6mm（最薄处）EPDM面层； 4、检验、检测：原材料、成品均需按最新标准检验、检测； 5、清场内容：基层清除干净并清理、打扫、清洗及建筑垃圾外运等； | m2 | 94.600 | 168.48 | 15938.21 | 612.06 | 26.49 | |
| 2 | 011608002001 | 铲除涂料、裱糊面 | 1、铲除部位名称：走廊墙面及顶面 2、铲除要求：原墙面旧乳胶漆及腻子专用机械铲除至粉刷层 3、建筑垃圾清理并运距自行考虑 | m2 | 129.000 | 4.91 | 633.39 | 451.50 | | |
| 3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：走廊墙面及顶面 2、腻子种类：内墙腻子 3、刮腻子要求：两遍 4、涂料品种、喷刷遍数：喷涂白色内墙乳胶漆两遍； | m2 | 129.000 | 17.01 | 2194.29 | 1021.68 | 14.19 | |
| 4 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1、屋面铲除SBS防水层 2、清理建筑垃圾、打扫干净并外运垃圾等一切费用 3、运距及垃圾处理费自行考虑 | m2 | 598.000 | 8.79 | 5256.42 | 2260.44 | | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：南丰中心小学附属幼儿园

标段：

第2页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
|----|--------------|--------------|---|------|---------|--------|----------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 5 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、刷界面剂后满铺3厚SBS改性沥青防水卷材； 2、重新更换原屋面出气孔，所有突出屋面部分女儿墙等均按屋面图集做泛水； 3、含材料垂直运输费 | m2 | 598.000 | 43.32 | 25905.36 | 3683.68 | | |
| | | 分部小计 | | | | | 49927.67 | | | |
| | | 楼梯间 | | | | | 34466.45 | | | |
| 6 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1、混合料种类：5mm厚自流平层 2、其他：基层上刷界面剂 | m2 | 104.100 | 27.44 | 2856.50 | 897.34 | 29.15 | |
| 7 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面（楼梯间） | 1、粘结层厚度、材料种类：应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2014 2、面层材料品种、规格、颜色：6mm厚灰色阻燃型塑胶地毯（B1级），总厚度≥6.0mm，耐磨层厚度≥0.5mm，阻燃B1级，环保符合GB36246-2018标准要求，防滑≥R9级，常规污染物接触60min地板表面无变化，抗菌率≥99.9%，计权规范化撞击声压级≥40db，耐磨T级，脚轮磨耗无可见破坏。颜色由校方现场指定。 3、压线条种类：配备齐全 4、推荐品牌：博克，硕材，爱普诺 5、含100MM高同质材料贴脚线。 | m2 | 104.100 | 216.70 | 22558.47 | 1072.23 | | |
| | | | | | | | | | | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：南丰中心小学附属幼儿园

标段：

第3页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
|----|--------------------|--------------|--|----------------|---------|--------|----------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 8 | 011608002002 | 铲除涂料、裱糊面 | 1、铲除部位名称：楼梯间墙面 2、铲除要求：原墙面旧乳胶漆及腻子专用机械铲除至粉刷层 3、建筑垃圾清理并运距自行考虑 | m ² | 190.400 | 4.91 | 934.86 | 666.40 | | |
| 9 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：楼梯间及石膏板隔墙 2、腻子种类：内墙腻子 3、刮腻子要求：两遍 4、涂料品种、喷刷遍数：喷涂白色内墙乳胶漆两遍； | m ² | 210.400 | 17.01 | 3578.90 | 1666.37 | 23.14 | |
| 10 | WB 011207002002 | 石膏板隔墙（二楼楼梯间） | 1、基层：100系列轻钢龙骨，隔音棉 2、面层：12mm厚石膏板 | m ² | 20.000 | 105.10 | 2102.00 | 384.60 | 54.60 | |
| 11 | 010801001001 | 木质门 | 1、门代号及洞口尺寸：成品木质门 2、五金品种、规格：含门套及五金 3、样式由建设方指定 | m ² | 3.780 | 538.55 | 2035.72 | 254.02 | 4.54 | |
| 12 | ZB 011503001001 | 扶手除锈 | 1、扶手除锈 2、重新刷漆 | m | 20.000 | 20.00 | 400.00 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | 34466.45 | | | |
| | | 教室 | | | | | 77122.53 | | | |
| 13 | WB 011302002003 | 石膏板吊顶（下水管下口） | 1、Φ8全螺牙吊杆 2、50系列轻钢龙骨 3、纸面石膏板12mm 4、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆两底两面 5、造型按建设单位现场确定 | m ² | 10.800 | 124.29 | 1342.33 | 392.47 | 7.99 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：南丰中心小学附属幼儿园

标段：

第4页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
|----|--------------|-----------|---|------|---------|--------|----------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 14 | 011608002003 | 铲除涂料、裱糊面 | 1、铲除部位名称：教室墙面及顶面 2、铲除要求：原墙面旧乳胶漆及腻子专用机械铲除至粉刷层 3、建筑垃圾清理并运距自行考虑 | m2 | 470.000 | 4.91 | 2307.70 | 1645.00 | | |
| 15 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：教室墙面及顶面 2、腻子种类：内墙腻子 3、刮腻子要求：两遍 4、涂料品种、喷刷遍数：喷涂白色内墙乳胶漆两遍； | m2 | 470.000 | 17.01 | 7994.70 | 3722.40 | 51.70 | |
| 16 | 010802001003 | 金属门 | 1、门名称、代号及洞口尺寸：见现场 2、门材质：铝合金 [门框料壁厚1.4mm、门芯铝板壁厚1.2mm（整板压花）、门扇全铝合金蜂窝填充物] 3、五金：含门锁配齐并安装到位 4、其它：原门拆除并弃运，拆除及安装门边、墙面（体）等损坏修复 5、门面颜色由校方指定 | m2 | 19.440 | 733.22 | 14253.80 | 449.06 | 18.66 | |
| 17 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、面层材料品种、规格、颜色：实木木地板 2、推荐品牌：大自然、莫干山、兔宝宝；需使用环保型无污染材料，对幼儿无害 | m2 | 240.000 | 205.10 | 49224.00 | 1980.00 | 48.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：南丰中心小学附属幼儿园

标段：

第5页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
|----|--------------------|-----------|--|----------------|--------|---------|----------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 18 | ZB 010101001001 | 零星工程 | 1、杂物清理 2、台阶、旧吊扇及旧灯具拆除 3、桌椅板凳搬运等 4、其他未尽事宜由建设单位确定 | 项 | 1.000 | 2000.00 | 2000.00 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | 77122.53 | | | |
| | | 卫生间 | | | | | 30127.94 | | | |
| 19 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、拆除的基层类型：水泥砂浆结合层 2、饰面材料种类：地面砖 | m ² | 30.960 | 12.55 | 388.55 | 277.40 | | |
| 20 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水层 | m ² | 35.720 | 48.12 | 1718.85 | 96.09 | | |
| 21 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、墙面砖颜色、规格等须由业主选定后方可使用 2、挂贴面砖（墙面灌缝白水泥50mm厚） 3、6厚1：2.5水泥砂浆结合层 4、12厚1：3水泥砂浆打底 5、界面剂一道（含墙面打毛） | m ² | 64.400 | 159.03 | 10241.53 | 1314.40 | 41.86 | |
| 22 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、地面砖采用防滑砖，颜色、规格等须由业主选定后方可使用 2、防滑地砖铺贴 3、1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、20厚1：3水泥砂浆找平层 | m ² | 30.960 | 172.20 | 5331.31 | 664.40 | 36.84 | |
| 23 | WB 011302005011 | 天棚吊顶（卫生间） | 1、龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢次龙骨TB24*38,用吸顶吊件连接,用插件与次龙骨插接 2、面层材料品种、规格、：铝扣板 | m ² | 30.960 | 123.00 | 3808.08 | 669.97 | 13.62 | |
| | | | | | | | | | | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：南丰中心小学附属幼儿园

标段：

第6页 共8页

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：南丰中心小学附属幼儿园

标段：

第7页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
|----|--------------------|------------|---|------|--------|---------|---------|-------|-------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 28 | ZB 010101001002 | 休闲人造草皮地面 | 1、草厚：30mm； 2、材质：PP+PE； 3、参数：行距3/8 针距：160/m； 4、簇绒密度：16800 /m2； 5、底布（Backing）：单加网； 6、其他要求：依据园方要求定制部分图案及人造草坪技术参数要求； 7、人造草面层等原料、成品的检验、检测、取样及各项限值均应按《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018标准执行。 8、基层要求：原地面修补、清理、洗净，满刮专用胶水，10厚专用吸震垫 9、部位：学校现场指定 | m2 | 80.000 | 79.00 | 6320.00 | | | |
| 29 | ZB 031001006001 | 外墙雨水管拆除及更换 | 1、外墙老旧雨水管拆除，更换新雨水管 2、走廊安装12个地漏，含地漏管道疏通 3、含外墙脚手架 | 项 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | | | |
| 30 | WB 010515010001 | 波纹管 | 1、管径、材质：DN300 2、PVC-U 双壁波纹管 3、含沙包管 4、二楼卫生间排水总管 | m | 30.000 | 124.27 | 3728.10 | | | |
| 31 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类 2、挖土深度：平均深度0.7米 3、原沟槽土方开挖及回填 | m3 | 21.000 | 4.69 | 98.49 | 8.19 | 67.41 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：南丰中心小学附属幼儿园

标段：

第8页 共8页

[illegible]

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：南丰中心小学附属幼儿园

标段：

第1页 共1页

[illegible]

H.5 总承包服务费计价表

工程名称：南丰中心小学附属幼儿园

标段：

第1页 共1页

[illegible]

附录I 税金计价表

工程名称：南丰中心小学附属幼儿园

标段：

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：南丰中心小学附属幼儿园

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|-------------------|--------------------|------------|----|----------|---------|----------|----|
| 1 | 0213A07B01BY | 聚四氟乙烯生料带 | | m | 14.800 | 0.13 | 1.92 | |
| 2 | 0227A23B01CB | 棉纱头 | | kg | 0.954 | 6.00 | 5.72 | |
| 3 | 0301A01B05C01BF | 铆钉 | | 个 | 269.109 | 0.06 | 16.15 | |
| 4 | 0301A03B01C01BB | 38钢钉 | | 盒 | 0.366 | 5.46 | 2.00 | |
| 5 | 0301A03B01C01BB~1 | 38钢钉 | | 盒 | 0.583 | 6.00 | 3.50 | |
| 6 | 0301A03B31C01CB | 钢钉 | | kg | 1.794 | 7.69 | 13.80 | |
| 7 | 0301A03B41C01BF | 自攻螺丝 M25×2.5 | | 个 | 170.051 | 0.03 | 5.10 | |
| 8 | 0301A03B63C01BP | 自攻螺丝 | | 百个 | 11.584 | 3.00 | 34.75 | |
| 9 | 0301A03B63C54BP | 自攻螺丝 M25×2.5 | | 百个 | 5.493 | 2.73 | 15.00 | |
| 10 | 0301A07B07C13AK | 膨胀螺栓 M6~12×50~120 | | 套 | 45.320 | 0.85 | 38.52 | |
| 11 | 0301A07B07C79AK | 膨胀螺栓 M8×80 | | 套 | 17.897 | 0.30 | 5.37 | |
| 12 | 0303A13B01AE | 不锈钢门吸 | | 只 | 3.818 | 8.00 | 30.54 | |
| 13 | 0305A01B01BF | 不锈钢合页 | | 个 | 7.636 | 10.00 | 76.36 | |
| 14 | 0307A23B61BF | 大便器存水弯 DN100 | | 个 | 4.040 | 9.61 | 38.82 | |
| 15 | 0313A11B59BF | 冲击钻头 Φ16 | | 个 | 0.492 | 9.40 | 4.62 | |
| 16 | 0313A36B01AG | 砂纸 | | 张 | 118.555 | 0.47 | 55.72 | |
| 17 | 0313A40B01AT | 石料切割锯片 | | 片 | 0.341 | 39.00 | 13.29 | |
| 18 | 0313A71B01BF | 合金钢钻头 | | 个 | 0.300 | 7.80 | 2.34 | |
| 19 | 0313A89B01BD | 锯条（各种规格） | | 根 | 1.040 | 0.62 | 0.64 | |
| 20 | 0315A21B63C67BF | 支撑卡 75 | | 个 | 45.568 | 0.30 | 13.67 | |
| 21 | 0315A21B69C01CB | 镀锌丝杆 | | kg | 0.882 | 4.37 | 3.85 | |
| 22 | 0401A01B51CB | 水泥 32.5级 | | kg | 1365.324 | 0.40 | 546.13 | |
| 23 | 0401A07B01CB | 白水泥 | | kg | 12.825 | 0.78 | 10.00 | |
| 24 | 0403A17B01BT | 中（粗）砂 | | t | 2.522 | 140.78 | 355.12 | |
| 25 | 0405A33B01BT | 碎石 | | t | 0.179 | 116.50 | 20.81 | |
| 26 | 0409A35B01CB | 耐水腻子 | | kg | 704.072 | 0.80 | 563.26 | |
| 27 | 0409A53B01CB | 石膏 | | kg | 18.969 | 0.50 | 9.48 | |
| 28 | 0413A15B53AQ | 机砖 240×115×53 | | 千块 | 0.157 | 513.30 | 80.55 | |
| 29 | 0503A17B01BV | 工程用材 | | m3 | 0.003 | 2046.10 | 6.51 | |
| 30 | 0503A17B01BV~1 | 工程用材 | | m3 | 0.003 | 1770.00 | 4.49 | |
| 31 | 0503A27B01BV | 木方 | | m3 | 0.006 | 1523.40 | 9.70 | |
| 32 | 0503A27B01BV~1 | 木方 | | m3 | 0.010 | 1770.00 | 17.95 | |
| 33 | 0701A03B01BW | 内墙面砖 | | m2 | 66.976 | 117.71 | 7883.74 | |
| 34 | 0705A01B03BW | 地砖 300×300以下 | | m2 | 31.579 | 123.90 | 3912.66 | |
| 35 | 0713A01B01BW | 实木地板（含辅材） | | m2 | 197.794 | 234.53 | 46388.56 | |
| 36 | 0729A01B01BW~1 | 6mm厚灰色阻燃型塑胶地毯（B1级） | | m2 | 107.223 | 179.00 | 19192.92 | |
| 37 | 0729A03B01BW | 地毯胶垫 | | m2 | 114.510 | 16.00 | 1832.16 | |

主要材料价格表

工程名称：南丰中心小学附属幼儿园

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|----------------|--------------------------|------------|----|----------------------|--------|----------|----|
| 38 | 0901A01B51BW | 石膏板 12mm | | m2 | 35.773 | 12.00 | 429.28 | |
| 39 | 0901A01B53BW~1 | 石膏板 12mm | | m2 | 17.515 | 9.74 | 170.59 | |
| 40 | 0905A11B59BW | 铝合金方板 0.6mm | | m2 | 26.619 | 80.00 | 2129.55 | |
| 41 | 1001A05B55BY | 穿心龙骨 38×12×1 | | m | 7.896 | 2.80 | 22.11 | |
| 42 | 1001A07B01BY | 轻钢边龙骨 | | m | 10.286 | 2.18 | 22.42 | |
| 43 | 1001A07B01BY~1 | 轻钢边龙骨 | | m | 16.377 | 2.40 | 39.31 | |
| 44 | 1001A11B57BY | 轻钢龙骨 75×40×0.6 (横向龙骨) | | m | 16.045 | 7.84 | 125.79 | |
| 45 | 1001A11B59BY | 轻钢龙骨 75×50×0.7 (竖向龙骨) | | m | 60.189 | 9.37 | 563.97 | |
| 46 | 1001A11B61BY | 50轻钢副龙骨 0.5mm厚 | | m | 54.009 | 4.18 | 225.76 | |
| 47 | 1001A11B61BY~1 | 50轻钢副龙骨 0.5mm厚 | | m | 85.993 | 4.60 | 395.57 | |
| 48 | 1001A13B01BY | 50轻钢主龙骨 | | m | 20.254 | 5.09 | 103.09 | |
| 49 | 1001A13B01BY~1 | 50轻钢主龙骨 | | m | 32.248 | 5.60 | 180.59 | |
| 50 | 1013A01B01BF | 50副龙骨挂件 | | 个 | 64.315 | 0.36 | 23.15 | |
| 51 | 1013A01B01BF~1 | 50副龙骨挂件 | | 个 | 102.401 | 0.40 | 40.96 | |
| 52 | 1013A03B01BF | 50副龙骨连接件 | | 个 | 18.004 | 0.36 | 6.48 | |
| 53 | 1013A03B01BF~1 | 50副龙骨连接件 | | 个 | 28.665 | 0.40 | 11.47 | |
| 54 | 1013A05B01BF | 50主龙骨连接件 | | 个 | 6.941 | 0.32 | 2.22 | |
| 55 | 1013A05B01BF~1 | 50主龙骨连接件 | | 个 | 11.051 | 0.35 | 3.87 | |
| 56 | 1100A09B01BW~1 | 成品平开门 | | m2 | 18.662 | 646.05 | 12056.84 | |
| 57 | 1101A01B01AL | 成品套装木门(单开) | | 樘 | 3.780 | 398.25 | 1505.39 | |
| 58 | 1200A07B01BF | 转角连接件 | | 个 | 2.611 | 0.45 | 1.18 | |
| 59 | 1200A07B01BF~1 | 转角连接件 | | 个 | 4.158 | 0.50 | 2.08 | |
| 60 | 1203A09B01CB | 钢压条 | | kg | 29.900 | 5.00 | 149.50 | |
| 61 | 1301A03B01CB | 白乳胶 | | kg | 0.955 | 4.89 | 4.67 | |
| 62 | 1301A33B51CB | 煤焦油沥青漆 L01-17 | | kg | 1.074 | | | |
| 63 | 1303A35B01CB | 内墙乳胶漆底漆 | | kg | 62.493 | 22.13 | 1382.97 | |
| 64 | 1303A41B01CB | 乳胶漆面漆 | | kg | 124.314 | 22.13 | 2751.07 | |
| 65 | 1303A47B01CB | 水泥自流平混合料 | | kg | 1327.09 ₅ | 1.80 | 2388.77 | |
| 66 | 1305A127B59CB | 单组份聚氨酯防水涂料 I 型 | | kg | 98.444 | 15.88 | 1563.30 | |
| 67 | 1331A01B01CB | 冷底子油 | | kg | 290.030 | 2.14 | 620.66 | |
| 68 | 1333A05B01BW | SBS改性沥青卷材 | | m2 | 742.716 | 24.34 | 18077.71 | |
| 69 | 1335A05B01CB | SBS封口油膏 | | kg | 37.076 | 6.84 | 253.60 | |
| 70 | 1335A11B01AF | 防水密封胶 | | 支 | 2.420 | 8.55 | 20.69 | |
| 71 | 1435A01B01CB | APP及SBS基层处理剂 | | kg | 186.576 | 7.80 | 1455.29 | |
| 72 | 1435A97B67AF | 聚氨酯泡沫填充剂 750 mL | | 支 | 0.869 | 28.00 | 24.34 | |
| 73 | 1439A13B01CB | 石油液化气 | | kg | 29.900 | 3.98 | 119.00 | |
| 74 | 1441A01B01CB | 108胶 | | kg | 9.701 | 2.00 | 19.40 | |

主要材料价格表

工程名称：南丰中心小学附属幼儿园

标段：

第3页 共3页

[illegible]

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：郎川幼儿园

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元） |
|----------------|------------|----------|----------------|
| 1 | 分部分项工程费 | 13649.00 | |
| 2 | 措施项目费 | 202.67 | |
| 2.1 | 夜间施工增加费 | 18.10 | |
| 2.2 | 二次搬运费 | 43.43 | |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费 | 28.95 | |
| 2.4 | 已完工程及设备保护费 | 3.62 | |
| 2.5 | 工程定位复测费 | 32.57 | |
| 2.6 | 临时保护设施费 | 3.62 | |
| 2.7 | 行车、行人干扰增加费 | 7.24 | |
| 2.8 | 赶工措施费 | 65.14 | |
| 3 | 不可竞争费 | 845.43 | |
| 3.1 | 安全文明施工费 | 845.43 | |
| 3.2 | 环境保护税 | | |
| 4 | 其他项目 | | |
| 4.1 | 暂列金额 | | |
| 4.2 | 专业工程暂估价 | | |
| 4.3 | 计日工 | | |
| 4.4 | 总承包服务费 | | |
| 5 | 税金 | 1322.74 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 工程造价=1+2+3+4+5 | | 16019.84 | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：郎川幼儿园

标段：

第1页 共1页

[illegible]

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：郎川幼儿园

标段：

第1页 共1页

[illegible]

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：郎川幼儿园

标段：

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：郎川幼儿园

标段：

第1页 共1页

[illegible]