

# 工程项目总价表

合同编号：  
工程名称：2024年郎溪县高标准农田建后管护项目（飞鲤镇）

序号	工程或费用名称	合计金额（元）	备注
一	分类分项工程		
1	田间道路维修		
2	放水涵拆除重建		
3	机耕桥维修加固		
4	泵站维修		
5	放水涵尾渠维修		
6	拆除重建启闭机		
二	措施项目		
7.1	临时工程		
7.1.1	导流工程（含排水、围堰等）		
7.1.2	施工交通工程		
7.1.3	施工场外供电工程		
7.1.4	施工房屋建筑工程		
7.1.5	其他施工临时工程		
7.2	安全生产费用		
三	其他项目		
8.1	暂列金额	10000.00	
8.2	暂估价		
	合 计		

分类分项工程量清单计价表

合同编号：  
工程名称：2024年郎溪县高标准农田建后管护项目（飞鲤镇）

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	500100001	田间道路维修			1.000			
1.1	500100002	田间道路维修			1.000			
1.1.1	500100002001	砂石路面3cm		m2	1860.000			
1.1.2	500100002002	砂石路基（10cm宕渣）		m2	1860.000			
1.2	500100003	田间道路维修（齐村村）			1.000			
1.2.1	500100003001	砂石路面3cm		m2	1320.000			
1.2.2	500100003002	砂石路基（10cm宕渣）		m2	450.000			
2	500100004	放水涵拆除重建			1.000			
2.1	500100005	放水涵拆除重建（秀水村）			1.000			
2.1.1	500100005001	C25 砼启闭机平台		m3	15.000			
2.1.2	500100005002	DN75 不锈钢栏杆		m	14.000			
2.1.3	500100005003	启闭机闸门（含螺杆、手动）		台	1.000			
2.1.4	500100005004	渠道土方开挖（运距自行考虑）		m3	322.080			
2.1.5	500100005005	土方回填（运距自行考虑）		m3	480.510			
2.1.6	500100005006	老涵拆除		m3	1.570			
2.1.7	500100005007	Φ300mmC30 砼承插管		m	22.500			
2.1.8	500100005008	橡胶圈止水dn300		套	8.000			
2.1.9	500100005009	C20 砼包封		m3	1.430			
2.1.10	500100005010	C15 砼垫层		m3	0.560			
2.1.11	500100005011	钢筋加工及安装		t	0.250			
2.2	500100006	放水涵拆除重建（三溪村）			1.000			
2.2.1	500100006001	渠道土方开挖（运距自行考虑）		m3	108.000			
2.2.2	500100006002	土方回填（运距自行考虑）		m3	104.080			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：  
工程名称：2024年郎溪县高标准农田建后管护项目（飞鲤镇）

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
2.2.3	500100006003	老涵拆除		m3	3.920			
2.2.4	500100006004	C30 砼路面拆除（厚 200mm）		m3	4.800			
2.2.5	500100006005	Φ1000mmC30 砼承插管		m	5.000			
2.2.6	500100006006	橡胶圈止水dn1000		套	3.000			
2.2.7	500100006007	C20 砼包封		m3	5.880			
2.2.8	500100006008	C15 砼垫层		m3	0.800			
2.2.9	500100006009	C25挡土墙		m3	6.750			
2.2.10	500100006010	C30 砼路面恢复（厚 200mm）		m2	49.000			
2.2.11	500100006011	路基砂石垫层（厚 100mm）		m2	49.000			
2.3	500100007	放水涵拆除重建（齐村村1#）			1.000			
2.3.1	500100007001	渠道土方开挖（运距自行考虑）		m3	15.000			
2.3.2	500100007002	土方回填（运距自行考虑）		m3	12.000			
2.3.3	500100007003	C25砼斜卧涵		m3	5.500			
2.3.4	500100007004	钢筋加工及安装		t	1.200			
2.3.5	500100007005	D N 2 5 0 P E管		m	6.000			
2.3.6	500100007006	草皮护坡（满铺）		m2	30.000			
2.4	500100008	放水涵拆除重建（齐村村2#）			1.000			
2.4.1	500100008001	渠道土方开挖（运距自行考虑）		m3	538.000			
2.4.2	500100008002	土方回填（运距自行考虑）		m3	492.000			
2.4.3	500100008003	老涵拆除		m3	2.600			
2.4.4	500100008004	C30 砼路面拆除（厚 300mm）		m3	44.600			
2.4.5	500100008005	C25 砼启闭机平台		m3	15.000			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：  
工程名称：2024年郎溪县高标准农田建后管护项目（飞鲤镇）

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
2.4.6	500100008006	DN75 不锈钢栏杆		m	14.000			
2.4.7	500100008007	Φ400mmC30 砼承插管		m	22.500			
2.4.8	500100008008	橡胶圈止水dn400		套	8.000			
2.4.9	500100008009	C20 砼底座		m3	2.700			
2.4.10	500100008010	C20 砼垫层		m3	1.500			
2.4.11	500100008011	钢筋加工及安装		t	0.250			
2.4.12	500100008012	草皮护坡（满铺）		m2	95.000			
2.4.13	500100008013	C30 砼路面恢复（厚 300mm）		m2	149.000			
2.4.14	500100008014	路基砂石垫层（厚 100mm）		m2	149.000			
2.4.15	500100008015	电线杆移位		项	1.000			
2.4.16	500100008016	启闭机闸门（含螺杆、手动）		台	1.000			
3	500100009	机耕桥维修加固			1.000			
3.1	500100010	机耕桥维修加固（齐村村）			1.000			
3.1.1	500100010001	渠道土方开挖（运距自行考虑）		m3	538.000			
3.1.2	500100010002	土方回填（运距自行考虑）		m3	492.000			
3.1.3	500100010003	桥中墩（C30 砼）		m3	3.100			
3.1.4	500100010004	桥边墩（C25 砼）		m3	50.900			
3.1.5	500100010005	桥台（C25 砼）		m3	2.000			
3.1.6	500100010006	纵梁及桥面（C25 砼）		m3	12.800			
3.1.7	500100010007	C15 砼垫层		m3	5.600			
3.1.8	500100010008	钢筋制作安装		t	3.650			
3.1.9	500100010009	老桥面板、梁、边墩及支墩拆除		项	1.000			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：  
工程名称：2024年郎溪县高标准农田建后管护项目（飞鲤镇）

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
3.1.1 0	50010001001 0	DN75 不锈钢栏杆		m	35.000			
3.1.1 1	50010001001 1	C20挡土墙		m3	35.000			
4	500100011	泵站维修			1.000			
4.1	500100012	泵站维修（王村村）			1.000			
4.1.1	50010001200 1	管道更换（铸铁法兰管, DN200, 含管件）		m	15.000			
4.1.2	50010001200 2	配电箱更换		项	1.000			
4.1.3	50010001200 3	配线更换（bv-6）		m	30.000			
4.2	500100013	泵站维修（湖滨村）			1.000			
4.2.1	50010001300 1	管道更换（铸铁法兰管, DN200, 含管件）		m	12.000			
4.2.2	50010001300 2	屋面防水卷材（4厚, SBS）		m2	13.650			
4.2.3	50010001300 3	屋面水泥砂浆保护层		m2	13.650			
4.2.4	50010001300 4	钢质门更换		樘	1.000			
4.2.5	50010001300 5	配电箱更换		项	1.000			
5	500100014	放水涵尾渠维修			1.000			
5.1	500100015	放水涵尾渠维修（王村村）			1.000			
5.1.1	50010001500 1	放水涵尾渠维修（包含对U渠和沉井的检查、维修、更换等）		m	800.000			
5.2	500100016	放水涵尾渠维修（三溪村）			1.000			
5.2.1	50010001600 1	放水涵尾渠维修（包含对U渠和沉井的检查、维修、更换等）		m	1000.000			
6	500100017	拆除重建启闭机			1.000			
6.1	500100018	拆除重建启闭机（湖滨村）			1.000			



## 措施项目清单计价表

合同编号:

工程名称：2024年郎溪县高标准农田建后管护项目（飞鲤镇）

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价（元）	备注
7.1	临时工程	项	1.000			
7.1.1	导流工程（含排水、围堰等）	项	1.000			
7.1.2	施工交通工程	项	1.000			
7.1.3	施工场外供电工程	项	1.000			
7.1.4	施工房屋建筑工程	项	1.000			
7.1.5	其他施工临时工程	项	1.000			
7.2	安全生产费用	项	1.000			
	合 计					

### 其他项目清单计价表

工程名称：2024年郎溪县高标准农田建后管护项目（飞鲤镇）

[illegible]