

控制价（标底）

(小写)

194093.52

(大写)

壹拾玖万肆仟零玖拾叁元伍角贰分

## 工程造价

咨询单位:

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字盖章)

审核人:

(签字盖造价工程师执业专用章)

编制人：

(签字盖造价专业人员专用章)

编制时间:

2024年12月15日

### D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：郎溪县毕桥镇环境保护法法治公园建设项目

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	167116.01	
1.1	沥青路面及石材路面	11264.01	
1.2	外墙出新及墙绘	28000.50	
1.3	路面标线及喷漆	6601.50	
1.4	徽派长廊	65000.00	
1.5	造型	56250.00	
2	措施项目费	370.79	
2.1	夜间施工增加费	26.87	
2.2	二次搬运费	64.49	
2.3	冬雨季施工增加费	42.99	
2.4	已完工程及设备保护费	5.37	
2.5	工程定位复测费	48.36	
2.6	临时保护设施费	5.37	
2.7	行车、行人干扰增加费	10.75	
2.8	赶工措施费	96.73	
2.9	非夜间施工照明费	69.86	
3	不可竞争费	1406.34	
3.1	安全文明施工费	1406.34	
3.2	环境保护税		
4	其他项目	10000.00	
4.1	暂列金额	10000.00	
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	15200.38	
工程造价=1+2+3+4+5		194093.52	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：郎溪县毕桥镇环境保护法治公园建设项目

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	001	沥青路面及石材路面					11264.01			
1	040203006001	彩色沥青路面	1、30mm厚彩色沥青面层 （颜色及样式由建设单位确定） 2、150mm厚C25混凝土随浇随抹平 （6*6m分仓跳格浇筑），表面拍浆抹平 3、100mm厚级配碎石垫层，碎石粒径<40 4、素土夯实（夯实系数0.95） 5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	55.000	171.95	9457.25	2007.50	24.20	
2	ZB 040203001001	石材园路铺装	1、30mm厚600*300火烧面花岗岩园路 2、30厚砂浆结合层，净水泥一道 3、50厚C25混凝土随浇随抹平 （6*6m分仓跳格浇筑），表面拍浆抹平 4、100厚级配碎石垫层，碎石粒径<40 5、素土夯实（夯实系数0.95） 6、未尽事宜参考施工设计图及按建设单位要求确定	m2	8.400	215.09	1806.76	272.41	20.16	
		分部小计					11264.01			
	002	外墙出新及墙绘					28000.50			

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：郎溪县毕桥镇环境保护法治公园建设项目

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	011406001001	抹灰面油漆	1、部位：外墙 2、局部空鼓部位铲除 3、10mm厚1:2水泥砂浆粉刷 4、基层类型：抹灰面 5、防护材料种类：满批腻子、两遍 6、油漆品种、刷漆遍数：外墙罩面清漆一遍、乳胶漆二遍 7、其他：颜色由建设单位确定	m <sup>2</sup>	110.000	54.55	6000.50	2491.50	83.60	
4	ZB 040101001001	墙绘	1、部位：外墙 2、双面绘画 3、含材料及人工费用 4、样式由建设单位确定	m <sup>2</sup>	110.000	200.00	22000.00			
		分部小计					28000.50			
	003	路面标线及喷漆					6601.50			
5	040205006001	标线	1. 材料品种：彩色热熔漆 2. 工艺：斑马线 3. 部位：道路 4. 颜色由建设单位指定	m <sup>2</sup>	50.000	98.43	4921.50	219.00	255.50	
6	031201009001	喷漆	1. 油漆品种：彩色漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：两遍 3. 涂刷部位：原沥青路面	m <sup>2</sup>	24.000	70.00	1680.00			
		分部小计					6601.50			
	004	徽派长廊					65000.00			
7	ZB 010101001001	徽派长廊	1、徽派长廊安装 2、含立柱独立基础及相关零配件 3、材料做防腐处理 4、造型由建设单位确定 5、具体按图纸及建设单位意见施工	m	13.000	5000.00	65000.00			
		分部小计					65000.00			

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：郎溪县毕桥镇环境保护法治公园建设项目

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	005	造型					56250.00			
8	ZB 040101001002	造型	1、尺寸：长2.3m，高1.8m 2、含造型基础 3、材料表面采用烤漆工艺 4、详见施工图纸及建设单位意见	个	1.000	4250.00	4250.00			
9	ZB 040101001003	造型	1、尺寸：长7.4m，高1.5m 2、含造型基础 3、材料表面采用烤漆工艺 4、详见施工图纸及建设单位意见	个	1.000	16500.00	16500.00			
10	ZB 040101001004	造型	1、尺寸：长3.8m，高2m 2、含造型基础 3、材料表面采用烤漆工艺 4、详见施工图纸及建设单位意见	个	1.000	9500.00	9500.00			
11	ZB 040101001005	造型	1、尺寸：长3.6m，高1.8m 2、含造型基础 3、材料表面采用烤漆工艺 4、详见施工图纸及建设单位意见	个	1.000	9800.00	9800.00			
12	ZB 040101001006	造型	1、尺寸：长1.1m，高1.6m 2、含造型基础 3、材料表面采用烤漆工艺 4、详见施工图纸及建设单位意见	个	2.000	3500.00	7000.00			
13	ZB 040101001007	造型	1、尺寸：长1.4m，高1.6m 2、含造型基础 3、材料表面采用烤漆工艺 4、详见施工图纸及建设单位意见	个	2.000	2400.00	4800.00			

### E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：郎溪县毕桥镇环境保护法治公园建设项目 标段：

第4页 共4页

[illegible]

## 附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：郎溪县毕桥镇环境保护法治公园建设项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]

## 附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：郎溪县毕桥镇环境保护法法治公园建设项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]



## 附录I 税金计价表

工程名称：郎溪县毕桥镇环境保护法法治公园建设项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]

## 主要材料价格表

工程名称：郎溪县毕桥镇环境保护法治公园建设项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]