

A.2 最高投标限价封面

郎溪县建平镇南西村应急物资储藏室建设
项目

工程

最高投标限价

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

2025年01月09日

B.2 最高投标限价扉页

郎溪县建平镇南西村应急物资储藏室建设
项目 工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 115989.13
（大写）： 壹拾壹万伍仟玖佰捌拾玖元壹角叁分

招 标 人： （单位盖章） 造价咨询人： （单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章） 法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章） 复 核 人： （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2025年01月09日 复 核 时 间： 2025年01月09日

D.2 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：郎溪县建平镇南西村应急物资储藏室建设项目

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：郎溪县建平镇南西村应急物资储藏室建设项目 标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	99707.80	
2	措施项目费	1549.25	
2.1	夜间施工增加费	124.94	
2.2	二次搬运费	249.88	
2.3	冬雨季施工增加费	199.90	
2.4	已完工程及设备保护费	24.99	
2.5	工程定位复测费	249.88	
2.6	非夜间施工照明费	99.95	
2.7	临时保护设施费	49.98	
2.8	赶工措施费	549.73	
3	不可竞争费	5155.00	
3.1	安全文明施工费	5155.00	
3.2	环境保护税		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	9577.08	
工程造价=1+2+3+4+5		115989.13	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：郎溪县建平镇南西村应急物资储藏室建设项目

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	010101	土方工程					65816.31			
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别：一般土方	m2	80.000	0.79	63.20	6.40	42.40	
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别：一般土方 2.挖土深度：2米以内	m3	27.600	3.59	99.08	8.28	68.17	
3	010501003001	独立基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 3.其他：含复合木模板制作安装拆除	m3	11.620	612.27	7114.58	957.02	31.49	
4	010503001001	基础梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.其他：含复合木模板制作安装拆除	m3	5.400	1051.17	5676.32	1589.92	73.22	
5	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.其他：含复合木模板制作安装拆除	m3	2.000	1064.49	2128.98	623.00	29.40	
6	010503004001	圈梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.其他：含复合木模板制作安装拆除	m3	5.400	933.13	5038.90	1370.47	36.40	
7	010505001001	有梁板	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.其他：含复合木模板制作安装拆除	m3	6.990	1203.88	8415.12	2592.80	118.62	
8	011101003001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40mm厚细石混凝土楼地面	m2	69.880	27.02	1888.16	471.69	89.45	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1.863	4380.01	8159.96	1357.31	92.65	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：郎溪县建平镇南西村应急物资储藏室建设项目

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度级：标准砖 2. 墙体类型：240*115*53 3. 砂浆强度级：M5水泥砌筑砂浆	m3	39.010	552.89	21568.24	6340.69	319.10	
11	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：琉璃瓦屋面	m2	69.880	81.05	5663.77	2484.93	75.47	
		分部小计					65816.31			
	011201	装饰装修工程					28769.76			
12	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆抹灰	m2	192.160	30.75	5908.92	2997.70	174.87	
13	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：水泥砂浆 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 3. 部位：室内	m2	192.160	7.75	1489.24	384.32		
14	WB 011302005001	天棚面层	1. 面层材料品种、规格：铝合金吊顶	m2	58.260	109.02	6351.51	548.23	14.57	
15	011204003001	块料墙面	1. 安装方式：粘贴 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：100*200墙面砖 3. 结合层材料种类：水泥砂浆	m2	34.100	92.00	3137.20	685.41	15.35	
16	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：地面砖	m2	5.000	94.95	474.75	107.30	5.95	
17	010802001001	成品门安装	1. 门材质：以业主要求为准	m2	7.560	471.71	3566.13	192.63	7.26	
18	010807001001	金属窗	1. 窗材质：以业主要求为准	m2	11.250	493.05	5546.81	277.20	24.75	
19	WB 010605003001	钢板屋面板	1. 钢材品种、规格：单层彩钢屋面板	m2	26.800	81.07	2172.68	213.86	32.96	
20	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称：钢柱支撑	t	0.026	4712.35	122.52	7.08	3.35	
		分部小计					28769.76			
	031001	安装工程					2020.48			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：郎溪县建平镇南西村应急物资储藏室建设项目 标段：

第3页 共3页

[illegible]

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：郎溪县建平镇南西村应急物资储藏室建设项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：郎溪县建平镇南西村应急物资储藏室建设项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]

H.2 暂列金额明细表

工程名称：郎溪县建平镇南西村应急物资储藏室建设项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

附录I 税金计价表

工程名称：郎溪县建平镇南西村应急物资储藏室建设项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：郎溪县建平镇南西村应急物资储藏室建设项目

标段：

第1页 共3页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
0001A01B01BC	综合工日	工日	174.877	155.30	27158.36
	人工小计	元			27158.36
0000A31B01AH	其他材料费	元	514.285	1.00	514.28
0101A07B05C53BT	螺纹钢 HRB400 Φ10以上	t	1.900	3192.64	6066.85
0103A03B55CB	镀锌铁丝 16号	kg	4.951	3.19	15.79
0103A03B57CB	镀锌铁丝 22号	kg	4.304	3.19	13.73
0129A31B12CB	热轧厚钢板 δ8.0~15	kg	0.096	3.20	0.31
0153A05B55CB	封铅 含铅65%锡35%	kg	0.600	22.22	13.33
0201A29B01CB	橡胶板	kg	0.024	2.91	0.07
0203A13B51BW	橡胶垫 δ2	m ²	0.100	19.26	1.93
0209A15B01BW	塑料薄膜	m ²	25.041	0.20	5.01
0227A05B01CB	白布	kg	0.300	6.67	2.00
0227A23B01CB	棉纱头	kg	0.391	6.00	2.35
0233A01B01BW	草袋	m ²	3.190	2.20	7.02
0301A03B43C17BF	木螺钉 M2~4×6~65	个	8.320	0.09	0.75
0301A03B59C01AK	屋面自攻钉	套	214.400	1.50	321.60
0301A05B73C01CB	六角螺栓	kg	0.012	5.81	0.07
0301A07B07C71CD	膨胀螺栓 M6	10套	1.600	1.70	2.72
0313A11B53BF	冲击钻头 Φ8	个	0.156	5.38	0.84
0313A21B01CB	低碳钢焊条	kg	0.006	6.84	0.04
0313A29B01CB	电焊条	kg	18.211	5.98	108.90
0313A40B01AT	石料切割锯片	片	0.146	39.00	5.71
0313A64B01AG	铁砂布 0~2号	张	0.198	0.85	0.17
0313A71B57BF	合金钢钻头 Φ10	个	0.200	2.80	0.56
0313A89B01BD	锯条（各种规格）	根	0.432	0.62	0.27
0315A01B25C01CB	铁钉	kg	31.492	3.56	112.11
0315A21B35C01CB	零星卡具	kg	24.543	5.56	136.46
0315A21B49C11BF	塑料胀管 Φ6~8	个	8.800	0.07	0.62
0401A01B51CB	水泥 32.5级	kg	4893.500	0.39	1908.46
0401A07B01CB	白水泥	kg	8.025	0.78	6.26
0403A15B01BT	细砂	t	0.132	116.50	15.39
0403A17B01BT	中（粗）砂	t	11.310	121.36	1372.58
0405A33B01BT	碎石	t	3.247	101.94	330.96
0409A63B01BT	石灰膏	t	0.129	195.01	25.25
0413A03B53BN	标准砖 240×115×53	百块	209.484	49.12	10289.84

人材机汇总表

工程名称：郎溪县建平镇南西村应急物资储藏室建设项目

标段：

第2页 共3页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
0413A23B69AV	陶土波形面砖 152×152	块	3299.035	0.43	1418.58
0503A35B01BV	枕木	m3	0.040	1230.77	49.23
0701A03B01BW	内墙面砖	m2	35.464	55.00	1950.52
0705A01B03BW	地砖 300×300以下	m2	5.100	50.00	255.00
0905A13B61BW	铝合金条板 1.0mm	m2	61.173	89.74	5489.67
0925A13B01BW	压型屋面板	m2	29.480	50.00	1474.00
1100A07B01BW	成品平开窗	m2	11.250	444.00	4995.00
1100A15B01BW	成品推拉门	m2	7.258	444.00	3222.37
1303A35B01CB	内墙乳胶漆底漆	kg	24.500	12.00	294.00
1303A41B01CB	乳胶漆面漆	kg	47.944	14.00	671.21
1305A97B01CB	沥青绝缘漆	kg	0.100	2.79	0.28
1335A19B01CB	建筑密封胶	kg	5.360	4.12	22.08
1403A05B01CB	汽油	kg	0.500	6.77	3.39
1431A02B01CB	硬脂酸	kg	0.100	8.41	0.84
1439A19B01BV	氧气	m3	0.037	3.63	0.13
1439A25B01BV	乙炔气	m3	0.012	11.48	0.14
1439A25B01CB	乙炔气	kg	0.003	10.45	0.03
1441A01B01CB	108胶	kg	18.157	2.00	36.31
1701A13B59BY	焊接钢管 DN20	m	0.042	4.46	0.19
1727A27B65BY	橡胶软管 DN20	m	0.018	7.26	0.13
1900A13B51BF	螺纹阀门 DN20	个	0.012	22.00	0.26
2803A35B63BY	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.916	1.32	1.21
2905A01B01BF	插接件	个	197.501	0.40	79.00
2909A19B92BF	铜接线端子 20A	个	2.030	0.33	0.67
2925A01B51AK	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	5.110	2.99	15.28
2925A03B55AK	镀锌电缆卡子 2×35	套	23.420	2.26	52.93
3301A26B01CB	钢支撑	kg	1.481	3.50	5.18
3301A73B01BT	零星钢构件	t	0.026	4075.00	107.01
3409A03B01BV	锯木屑	m3	0.030	14.86	0.45
3411A01B01CA	电	kW·h	17.624	0.89	15.69
3411A13B01BV	水	m3	22.804	3.03	69.09
3413A01B01BF	标志牌	个	6.010	1.37	8.23
3501A05B01BW	复合木模板	m2	50.397	29.06	1464.54
3501A13B01BV	模板木材	m3	0.032	1880.34	60.13
3502A13B01CB	钢支撑及扣件	kg	58.447	4.78	279.38
3502A21B01CB	梁卡具	kg	2.844	4.20	11.95
3504A21B01BV	木支撑	m3	0.236	1631.34	384.83
8005A03B51BV	混合砂浆 M5	m3	8.894	244.44	2174.12
8021A01B55BV	商品混凝土 C20（泵送）	m3	11.852	466.02	5523.46

人材机汇总表

工程名称：郎溪县建平镇南西村应急物资储藏室建设项目

标段：

第3页 共3页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
8021A01B63BV	商品混凝土 C30（泵送）	m3	20.128	495.15	9966.28
9803A03B01BF	弹簧压力表	个	0.006	23.08	0.14
9841A21B53BF	压力表弯管 DN15	个	0.006	10.69	0.06
Z1725A43B01BY-5	塑料给水管 外径(mm以内) 25	m	30.480	5.85	178.31
Z1809A31B01BF-5	室内塑料给水管热熔管件 外径(mm以内) 25	个	36.750	1.00	36.75
Z2500A01B01AK-118	成套灯具 灯罩周长(mm) ≤800	套	2.020	380.00	767.60
Z2811A03B01BY-1	电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10	m	101.000	2.24	226.24
	材料小计	元			62594.12
870622064	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.140	37.04	5.19
990101015	履带式推土机 75kW	台班	0.048	922.86	43.85
990106030	履带式单斗液压挖掘机 1m3	台班	0.060	1176.98	70.23
990304004	汽车式起重机 8t	台班	0.269	801.92	215.77
990401015	载重汽车 4t	台班	0.292	424.91	124.06
990401020	载重汽车 5t	台班	0.070	446.64	31.26
990403030	平板拖车组 40t	台班	0.500	1490.56	745.28
990503020	电动单筒慢速卷扬机 30kN	台班	0.279	234.73	65.60
990602030	双锥反转出料混凝土搅拌机 500L	台班	0.252	309.97	77.98
990610010	灰浆搅拌机 200L	台班	2.512	238.24	598.49
990702010	钢筋切断机 40mm	台班	0.160	47.63	7.63
990703010	钢筋弯曲机 40mm	台班	0.373	28.14	10.48
990706010	木工圆锯机 500mm	台班	0.632	30.13	19.05
990801020	电动单级离心清水泵 100mm	台班	0.003	39.15	0.12
990813010	试压泵 3MPa	台班	0.003	19.71	0.06
990901020	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.417	102.45	42.73
990910030	对焊机 75kV·A	台班	0.102	131.37	13.46
991218050	其他机械费	元	117.889	1.00	117.89
991218060	其他机具费	元	8.496	1.00	8.50
991301011	履带式挖掘机 1m3以内	台班	0.250	1142.21	285.55
991401060	电焊机（综合）	台班	0.003	118.28	0.35
	机械小计	元			2483.53
	总合计	元			92236.01