

工程项目总价表

工程名称：郎溪县飞鲤镇镇属排涝站维修养护项目

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单计价表

分项名称：飞鲤镇秀水村大关塘堤坝漏水修复							
序号	分项名称	特性、规格、型号	单位	工程量	单价（元）	总价（元）	备注
一	第一处						
1	土方开挖	坡面漏洞处	时	3	150	450	机械费
2	土方回填	土方回填，机械碾压	时	4	150	600	机械费
3	护坡预制锁块恢复	8cm厚预制锁块	m ²	45	85	3825	人工费及材料费
4	护坡沙石垫层	厚10cm	m ²	45	10	450	人工费及材料费
二	第二处						
1	水泥路面及混凝土护坡挡墙拆除	拆除及清运27m ²	项	1	600	600	机械费
2	土方开挖	堤坝漏洞处	时	4	150	600	机械费
3	土方回填	土方回填，机械碾压	时	6	150	900	机械费
4	土方外运	农用车土方外运	项	1	500	500	机械费
5	护坡底脚墙浇筑	C30砼、含模板	m ³	0.8	780	624	人工费及材料费
6	护坡预制锁块恢复	8cm厚预制锁块	m ²	45	85	3825	人工费及材料费
7	护坡沙石垫层	厚10cm	m ²	45	10	450	人工费及材料费

分类分项工程量清单计价表

分项名称：飞鲤镇秀水村大关塘堤坝漏水修复							
序号	分项名称	特性、规格、型号	单位	工程量	单价（元）	总价（元）	备注
8	压顶墙恢复	C30砼、含模板	m ³	1.4	780	1092	人工费及材料费
9	路面恢复	C25砼厚20cm、碎石垫层厚10cm	m ²	25	128	3200	人工费及材料费
10	路面浇筑后保养安全防护栏	钢结构支架、彩钢瓦面层	m ²	8	110	880	人工费及材料费
11	启闭机更换	3T摇启闭机丝杆	套	1	4000	4000	人工费及材料费
三	小计					21996	
四	税金	9%				1979.64	
五	合 计	三+四				23975.64	

分类分项工程量清单计价表

分项名称：飞鲤镇2025年排涝、抗旱站设备维修保养采购							
序号	名称	品牌、型号	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
1	滚珠轴承	11228	个	1	4500	4500	1号机组
2	平面轴承	533240	个	1	4000	4000	1号机组
3	橡胶轴承		个	2	1500	3000	1号机组
4	低压开关抽屉柜	HSL-2手拉机构 JSL-2联锁机构 CCB、CCS、MNS附体	套	1	1200	1200	
5	螺丝		套	100	12	1200	
6	盘根		卷	1	400	400	
7	机油	15W-40	升	12	25	300	
	小计					14600	
三	磨盘山排涝站						
1	防洪闸房顶维修		项	1	1500	1500	3月27日台风损坏
2	管理房维修		项	1	800	800	更换铝合金窗、扣板维修等
	小计					2300	
合计						47500	