

宣城市交通运输局关于绩溪县 S346 荆白路K34+000-K47+000 段路面修复养护工程施工图设计的批复

绩溪县交通运输局：

你局《关于请求审批绩溪县 S346 荆白路 K34+000-K47+ 000 段路面修复养护工程施工图设计的请示》（绩交〔2022〕 138 号）收悉。施工图设计文件经专家组审查，结合专家组审查意见，现批复如下：

一、建设规模

本次实施路段为 S346 荆白路 K34+000-K47+000 段，全长 13 公里。

二、路基、路面

（一）原则同意该项目路面根据实际情况分段设计。

1、K34+000-K34+100 段、K43+774-K44+159、K45+250-K47+000 段（共计 2.235 公里）采用挖除损坏路面后按原结构层回填；

2、K34+100-K43+774、K44+159-K45+250 段（共计 10.765 公里）采用 4cmAC-13（SBS 改性）+5cmAC-20+（防裂贴）+处理后老路；其中K34+260-K34+480、K36+100-K36+257、K36+472-K36+767、K37+970-K38+092、K39+710-K40+680、K43+045-K43+188 段（共计 1.907 公里）进行加宽处理，结构为 4cmAC-13（SBS 改性）+5cmAC-20+（防裂贴）+20cm 水泥混凝土（4.5Mpa）+15cmC20 混凝土+8cm 级配碎石找平+路基

（二）原则同意路基路面排水及防护设计。其中清理、新建边沟 10123m，新建挡墙 2691m³。

三、桥梁涵洞

原则同意该项目桥梁、涵洞设计。

四、交通安全设施

原则同意该项目交通安全设施设计。其中新建、拆除重建波形护栏 1192m，施划交通标线4729.8m²。

五、施工图预算

本项目核定施工图预算 1761.1 万元，其中工程建安费 1609.2 万元。

六、施工工期

本项目总工期为 6 个月（自开工之日起）。

请你局严格按照相关法律、法规和工程技术标准，及时开展工程招投标，择优选择施工、监理单位，按照批准的施工图，抓紧组织项目实施；切实加强工程质量和安全监督管理，确保优质、高效地完成本项目建设。

附件：S346 梅干岭至蓄能电站段（K34+000-K47+000）

路面修复养护工程施工图设计审查意见

2022年11月2日