

# 宣城市发展和改革委员会

发改审批函〔2022〕137号

## 关于薰化路上跨沪渝高速衔接段道路等7个工程初步设计的复函

宣城市住房和城乡建设局：

你单位《关于要求审查审批薰化路上跨沪渝高速衔接段道路等7个工程初步设计的函》（建城函〔2022〕264号）及有关材料收悉。根据专家组审查意见，经研究，现就有关事项复函如下：

一、原则同意修改完善后的薰化路上跨沪渝高速衔接段道路等7个工程初步设计。

二、项目涉及薰化路、墨香路等7条市政道路。其中：

1. 薰化路：设计起点为沪渝高速以北约277m，终于圣俞路交叉口，总改造长度约为395m（其中上跨沪渝高速2x35m段桥梁不在本次设计范围）。道路标准段红线宽55m，上跨桥段红线宽45m，设计速度60km/h。

2. 墨香路：设计起点为滨湖路，向南上跨柏枧山东延

段和沪渝高速后，终于沪渝高速以南约 156m，总改造长度约为 467m（其中上跨沪渝高速 2x30m 段桥梁不在本次设计范围）。道路标准段红线宽为 40m，上跨段设计速度为 30km/h。本次改造范围不包含两侧辅道。

3. 响山路：设计起点为枳山路东延段交叉口，向南上跨沪渝高速后，终于圣俞路交叉口，总改造长度约为 197m（其中上跨沪渝高速 2x35m 段桥梁不在该次设计范围）。道路标准段红线宽 55m，上跨桥段红线宽为 45m，设计速度 60km/h。

4. 向阳大道：设计起点为沪渝高速以北约 135m，向南下穿沪渝高速后，终于沪渝高速以南约 170m，总改造长度约为 305m。道路标准段红线宽 55m，下穿桥段红线宽为 43m，设计速度为 60km/h。

5. 玉山路：设计起点北起华阳山路，向南下穿沪渝高速后，衔接现状村道，总建设长度约 240m，道路标准段红线宽为 40m，下穿段红线宽为 34m，设计速度为 40km/h。

6. 泥湾路：设计起点为现状鳌峰东路，向南下穿沪渝高速后，衔接现状村道，总建设长度约 240m，道路标准段红线宽为 40m 和下穿段红线宽为 27m，设计速度为 40km/h。

7. 陵阳路：设计起点为沪渝高速以北约 120m，向南下穿沪渝高速后，终于沪渝高速以南约 143m，总长度约为 263m。道路标准段红线宽为 55m，设计速度为 60km/h。

三、原则同意道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、管线综合、绿化工程等内容。

四、请根据专家组审查意见进一步完善设计。

五、工程实施中要做到环保、消防、安全“三同时”，并要认真落实水土保持、节能等各项具体措施。

六、原则同意概算的编制依据、方法。经核定，项目投资概算 19485.56 万元。本复函有效期限为 2 年。

特此复函。

