A. 2 最高投标限价封面

郎溪县建平镇张钱村兴隆村等3个废弃坑塘 水面复垦项目 工程

最高投标限价

招标人: 郎溪县建平镇张钱村村民委员会

(单位盖章)

造价咨询人: 安徽标启工程项目管 理有限公司

(单位盖章)

2024年04月15日

B.2 最高投标限价扉页

郎溪县建平镇张钱村兴隆村等3个废弃坑塘 水面复垦项目 工程

最高投标限价

最高投标限价	(小写):	126450. 72				
	(大写):	,	壹拾贰万陆	· 什肆佰任	i拾元柒角贰分	
招标人:		长钱村村民委员 会 盖章)	造价咨询]人: _	安徽标启工程项目管理有限公 司 (单位资质专用章)	
法定代表人 或其授权人:	(签字I		法定代表 或其授权		(签字或盖章)	
编制人:	-	定保 字盖专用章)	复核	人: _	张海霞 (造价工程师签字盖专用章)	
编制时间:	2024年(4月15日	复核时	广间:	2024年04月15日	

D.2 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称: 郎溪县建平镇张钱村兴隆村等3个废弃坑塘水面复垦项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元) —	其中: (元)		
序写	│	金额(元) ──	暂估价	不可竞争费	
1	张钱村兴隆村	38682.79		4188.04	
2	张钱村新村	43204. 21		5074.68	
3	张钱村马家墩	44563.72		5707.68	
				_	
	合计	126450.72		14970. 40	

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称: 张钱村兴隆村

标段:

		1/1/2:	お! 火 ハ
序号	汇总内容	金额(元)	其中: 材料、设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	25296. 77	
2	措施项目费	1003.99	
2.1	夜间施工增加费	89.64	
2.2	二次搬运费	215. 14	
2.3	冬雨季施工增加费	143. 43	
2.4	已完工程及设备保护费	17. 93	
2.5	工程定位复测费	161.35	
2.6	临时保护设施费	17. 93	
2.7	行车、行人干扰增加费	35. 86	
2.8	赶工措施费	322.71	
3	不可竞争费	4188.04	
3.1	安全文明施工费	4188.04	
3.2	环境保护税		
4	其他项目	5000.00	
4.1	暂列金额	5000.00	
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	3193.99	
	工程造价=1+2+3+4+5	38682. 79	
			. 2021 TC 02 【並上生人林併 V10 0字簿中

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 张钱村兴隆村

标段:

上柱名称: 张钱村兴隆村 ———————————————————————————————————							第1页 共1页				
					金额(元)						
序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单	合价	定额人工费	其中 定额 机械费	暂估价	
1	041107002001	排水、降水	1、施工排水、 降水; 2、固定单价, 结算时不予调整; 3、满足现场施工要求。	项	1.000	500.00	500.00	八工员	机机圾页		
2	050101001001		1、清除水域杂树、杂草及淤泥等2、杂树、杂草。杂树、杂草。水水清理外后,运距投标人自行考虑3、未尽项事直按业主要求施工	m2	867.100	1.31	1135. 90	78. 04	606. 97		
3	WB 010101013002	借土回填	1、借土回填, 行 世担 原	m3	1300.07	16. 27	21152. 14	676. 04	15561.84		
4	010101001001		1、包平及;方公,等不田分于工位2、,实场场、水成地以碎圾过不,度置场程时中地田沟块、表上石,3超坡,以确程时生平内间渠、要耕或机、3超坡,以确程时生平内间渠、要耕或机、3超坡,以确量以为,分路挖成3层根路。公小施单定场。	m2	866.710	1.51	1308. 73	121. 34	884.04		
5	011705001001		机械设备场外运 输费	项	1.000	1200.00	1200.00				
					1						

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称: 张钱村兴隆村

标段:

T-12 H-10	· 100011701211	『八性』			
序号	 项目编码 	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SC-01		17928. 27	0. 500	89. 64
2	SC-02	二次搬运费	17928. 27	1. 200	215. 14
3	SC-03	冬雨季施工增加费	17928. 27	0.800	143.43
4	SC-04	己完工程及设备保护费	17928. 27	0.100	17. 93
5	SC-05	工程定位复测费	17928. 27	0.900	161.35
6	SC-06	临时保护设施费	17928. 27	0.100	17. 93
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	17928. 27	0. 200	35. 86
8	SC-08	赶工措施费	17928. 27	1.800	322.71
		,			
		合 计		2021 TS-02 【新占法价	1003.99

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称: 张钱村兴隆村

标段:

工作和机	、	17小+又:	/		
序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	SF-01	环境保护费	17928. 27	2. 760	494.82
2	SF-02	文明施工费	17928. 27	7. 330	1314.14
3	SF-03	安全施工费	17928. 27	5. 280	946.61
4	SF-04	临时设施费	17928. 27	7. 990	1432.47
5	SF-05	环境保护税	0		
-					
		合 计			4188.04
				A TO OO F NO. IT VE A	A +L /L via A A A A A A III

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 张钱村兴隆村 标段: 标段:

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	5000.00
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
	合 计	5000.00
		」 {编号:2021.IS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

H.2 暂列金额明细表

	35,60137 (1213	13.12.		2,000
序号	项目名称	 计量单位	 暂定金额(元)	备注
1			5000.00	
	<u></u> Д. Д.	<u> </u>	5000 00	
	合 计		5000.00 6合格编号:2021 IS-02【新	

H.3 专业工程暂估价计价表

工程名称: 张钱村兴隆村 标段: 标段: 第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
	合 计			

H.4 计日工表

工程名称: 张钱村兴隆村

标段:

第1页 共1页

编码	项目名称	单位	数量	综合单价	合价 (元)			
_	人工							
人工费小计								
=	材料							
	材料费	 身小计	•					
三	施工机械							
	施工机械	成费小计						
	合	计						

附录I 税金计价表

工程名称: 张钱村兴隆村

标段:

	: 张钱村兴隆村 		_		第1页 共1页
序号	 项目名称 	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可 竞争费+其他项目费	35488.80	9.000	3193.99
		合 计			3193.99

人材机汇总表

工程名称: 张钱村兴隆村

标段:

上柱名称: 张钱村兴隆村 ———————————————————————————————————					第1页 共1页 ————————————————————————————————————	
材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价	
0001A01B01BC	综合工日	工日	6. 270	155.50	975.06	
	人工小计	元			975.06	
CL-D00001	大型机械设备进出场及安拆	项	1.000	1200.00	1200.00	
CL-D00002	砍伐乔木、清除地被植物	m2	867.100	0.30	260. 13	
CL-D00003	排水、降水	项	1.000	500.00	500.00	
	材料小计	元			1960.13	
990101015	履带式推土机 75kW	台班	0.515	1028.85	529.67	
990101020	履带式推土机 90kW	台班	3.058	1113.25	3404.13	
990106030	履带式单斗液压挖掘机 1m3	台班	0.902	1295.06	1168.67	
990402035	自卸汽车 12t	台班	14. 535	989. 98	14389.48	
	机械小计	元			19491. 9	
	总合计	元			22427. 1	
	l					

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称: 张钱村新村

标段:

-1± H14	· JK 12 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	1042.		
序号	汇总内容	金额(元)	其中: 材料、设备暂估价(元)	
1	分部分项工程费	33345. 68		
2	措施项目费	1216. 53		
2.1	夜间施工增加费	108.62		
2.2	二次搬运费	260.69		
2.3	冬雨季施工增加费	173. 79		
2.4	已完工程及设备保护费	21.72		
2.5	工程定位复测费	195. 51		
2.6	临时保护设施费	21.72		
2.7	行车、行人干扰增加费	43.45		
2.8	赶工措施费	391.03		
3	不可竞争费	5074.68		
3. 1	安全文明施工费	5074.68		
3.2	环境保护税			
4	其他项目			
4.1	暂列金额			
4.2	专业工程暂估价			
4.3	计日工			
4.4	总承包服务费			
5	税金	3567.32		
	工程造价=1+2+3+4+5	43204. 21		
			.0001TC 00 【本上出丛林件V10 0字像点	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 张钱村新村

标段:

<u> </u>			•				ינה	贝 共1贝		
							2	金额(元)		
序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单	合价	 定额 人工费	其中 定额 机械费	暂估价
1	041107002001	排水、降水	1、施工排水、 降水; 2、固定单价, 结算时不予调整; 3、满足现场施工要求。	项	1.000	500.00	500.00			
2	050101001001	场地整理	1、清除水域杂 树、杂草及淤泥 等 2、杂树、理外 、淡泥 ,运距投 行考虑 3、未尽项求施 按业主要求施工	m2	800.400	1.31	1048. 52	72. 04	560. 28	
3	WB 010101013002	借土回填	1、借土回填, 行为 一大。 一大。 一大。 一大。 一大。 一大。 一大。 一大。 一大。 一大。	m3	1600. 08	16. 27	26033. 30	832. 04	19152. 96	
4	010101001001	土地平整	1、包平及;方公,等不田分于工位2、,实场场、水成地以碎圾过不,度置场程时生地出沟块表上石,3超坡,以确程时生平内间渠、要耕或机米超坡,以确量时生平内间渠、要耕或机米过度具建定暂识为,方路挖成3层根路 公小施单 定场。	m2	800.040	1.51	1208. 06	112. 01	816. 04	
5	040501001001	混凝土管道铺设	1、DN300混凝土 排水管铺设,含 土方开挖填; 2、工程量暂定 ,结算时以实际 发生为准;	m	20.000	167. 79	3355.80	101.20	77. 20	
6	011705001001	大型机械设备 进出场及安拆	机械设备场外运 输费	项	1.000	1200.00	1200.00			

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称: 张钱村新村

标段:

	ניוןאניגאאני	1/1/12		オリバ ハリバ			
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)		
1	SC-01		21723. 77	0.500	108.62		
2	SC-02	二次搬运费	21723. 77	1.200	260.69		
3	SC-03	冬雨季施工增加费	21723. 77	0.800	173. 79		
4	SC-04	己完工程及设备保护费	21723. 77	0.100	21.72		
5	SC-05	工程定位复测费	21723. 77	0.900	195. 51		
6	SC-06	临时保护设施费	21723. 77	0.100	21. 72		
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	21723. 77	0. 200	43. 45		
8	SC-08	赶工措施费	21723. 77	1.800	391.03		
	-1	合 计	1		1216. 53		
	测汉人校护县.0001 TC 00 【新去选及校						

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称: 张钱村新村

标段:

上性有例: 沈伐利利利		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	SF-01	环境保护费	21723. 77	2. 760	599.58
2	SF-02	文明施工费	21723. 77	7. 330	1592.35
3	SF-03	安全施工费	21723. 77	5. 280	1147.02
4	SF-04	临时设施费	21723. 77	7. 990	1735.73
5	SF-05	环境保护税	0		
					5074.68
		H *1	100 다 선사 선 T 1000	1 TG 00 F W 1-14/	

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 张钱村新村 标段: 标段:

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
	合 计	
		」 編号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

H.2 暂列金额明细表

工程名称: 张钱村新村 标段: 标段: 第1页 共1页

		13.12.		3/2-33
序号	项目名称	计量单位	智定金额(元)	备注
		l .		

H.3 专业工程暂估价计价表

工程名称: 张钱村新村 标段: 标段:

序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
		<u> </u>		
			□ - 2021 TC_02 【※ 占法从	

H. 4 计日工表

编码	项目名称	单位	数量	综合单价	合价 (元)					
_	人工									
人工费小计										
	材料									
			•							
Ξ										
	施工机械费小计									
	合	计								

附录I 税金计价表

工程名称: 张钱村新村

标段:

	TE D 2.16	104X .	기 설 남 씨		ポリペーハリペー
序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可 竞争费+其他项目费	39636. 89	9.000	3567.32
	1	合 计			3567.32

人材机汇总表

工程名称: 张钱村新村

标段:

上性石州: 沉	×11 W 11	/小权:			あ「火 共「火 ・	
材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价	
0001A01B01BC	综合工日	工日	8.005	155.50	1244. 7	
	人工小计	元			1244.7	
1729A03B81BY	钢筋混凝土管 D300	m	20. 200	154.88	3128.58	
CL-D00001	大型机械设备进出场及安拆	项	1.000	1200.00	1200.00	
CL-D00002	砍伐乔木、清除地被植物	m2	800.400	0.30	240.12	
CL-D00003	排水、降水	项	1.000	500.00	500.00	
	材料小计	元			5068.70	
990101015	履带式推土机 75kW	台班	0.475	1028.85	488.9	
990101020	履带式推土机 90kW	台班	3. 763	1113.25	4189.64	
990106030	履带式单斗液压挖掘机 1m3	台班	0.833	1295.06	1078.79	
990304004	汽车式起重机 8t	台班	0.101	855.50	86. 42	
990402035	自卸汽车 12t	台班	17.889	989. 98	17709.8	
	机械小计	元			23553.62	
	总合计	元			29867.03	
		+ +				

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称: 张钱村马家墩

标段:

<u> </u>	: 汰找们与象墩 	小拉:	第1页 共1页			
序号	汇总内容	金额(元)	其中: 材料、设备暂估价(元)			
1	分部分项工程费	33808. 20				
2	措施项目费	1368. 27				
2.1	夜间施工增加费	122. 17				
2.2	二次搬运费	293. 20				
2.3	冬雨季施工增加费	195. 47				
2.4	已完工程及设备保护费	24. 43				
2.5	工程定位复测费	219.90				
2.6	临时保护设施费	24. 43				
2.7	行车、行人干扰增加费	48. 87				
2.8	赶工措施费	439.80				
3	不可竞争费	5707.68				
3.1	安全文明施工费	5707.68				
3.2	环境保护税					
4	其他项目					
4.1	暂列金额					
4.2	专业工程暂估价					
4.3	计日工					
4.4	总承包服务费					
5	税金	3679.57				
	工程造价=1+2+3+4+5	44563.72				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 2021 TS-02【新占法价软件V10 0字徽版			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 张钱村马家墩

标段:

<u> </u>	名称: 张钱柯与	- 3 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	标段:			第1贝 共1贝			
							Š	金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单	合价	定额 人工费	其中 定额 机械费	暂估价
1	041107002001	排水、降水	1、施工排水、 降水; 2、固定单价, 结算时不予调整; 3、满足现场施工要求。	项	1.000	500.00	500.00			
2	050101001001	场地整理	1、清除水域杂树杂草及淤泥等。 等2、杂树、理外人。 一类水泥,运距投标,运路。 一类水泥,或水水。 一类水水。 一种、一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。	m2	1000. 50	1. 31	1310. 66	90. 05	700. 35	
3	WB 010101013002	借土回填	1、借土回填, 行者忠, 行本, 行本, 行本, 行本, 行本, 行本, 行本, 行本, 行本, 行本	m3	1800.09	16. 27	29287. 46	936. 05	21547. 08	
4	010101001001		1、包平及;方公,等不田分于工位2、,实场场、水成地以碎圾过不,度置场程时生地出沟块表上石,3超坡,以确程时生平内间渠、要耕或机、3超坡,以确程时生平内间渠、要耕或机、3超坡,以确量以为,分路挖成3层根路 公小施单 定场。	m2	1000. 05 0	1.51	1510. 08	140. 01	1020. 05	
5	011705001001		机械设备场外运 输费	项	1.000	1200.00	1200.00			

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称: 张钱村马家墩

标段:

	1/47. 1/6/24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
序号	 项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)
1	SC-01	夜间施工增加费	24433. 59	0.500	122.1
2	SC-02	二次搬运费	24433. 59	1.200	293. 20
3	SC-03	冬雨季施工增加费	24433. 59	0.800	195.4
4	SC-04	己完工程及设备保护费	24433. 59	0.100	24. 4
5	SC-05	工程定位复测费	24433. 59	0.900	219.9
6	SC-06	临时保护设施费	24433. 59	0.100	24. 4
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	24433. 59	0. 200	48.8
8	SC-08	赶工措施费	24433. 59	1.800	439.8
		合 计			1368.2

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称: 张钱村马家墩

标段:

工作111111	:	/小·技:			男!贝 共!贝
序号	 项目编码 	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	SF-01	环境保护费	24433. 59	2. 760	674.37
2	SF-02	文明施工费	24433. 59	7. 330	1790.98
3	SF-03	安全施工费	24433. 59	5. 280	1290.09
4	SF-04	临时设施费	24433. 59	7. 990	1952. 24
5	SF-05	环境保护税	0		
		Α νι			
		合 计	测评合格编号⋅202		5707.68

H.1 其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
	合 计	
<u> </u>	└ ト編号:2021.IS-02【新点造价软件V10.0安徽版】	

H.2 暂列金额明细表

工程名称: 张钱村马家墩 标段: 标段: 第1页 共1页

	37.77.13 373.13.	13 12 -		315-33
序号	项目名称	计量单位	智定金额(元)	备注
	-			
	合 计		 合格编号	

H.3 专业工程暂估价计价表

工程名称: 张钱村马家墩 标段: 标段: 第1页 共1页

		19 12 -		1
序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
+				
	合 计			

H.4 计日工表

工程名称: 张钱村马家墩

标段:

第1页 共1页

编码	项目名称	单位	数量	综合单价	合价(元)			
_	人工							
人工费小计								
	材料							
	材料费小计							
111	施工机械							
施工机械费小计								
	合	it						

附录I 税金计价表

工程名称: 张钱村马家墩

标段:

		17742.			カ ・火 ハ・火
序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可 竞争费+其他项目费	40884.15	9.000	3679.57
		7.1 % 7/10/7.1 %			
	1	合 计			3679.57

人材机汇总表

工程名称: 张钱村马家墩

标段:

上柱名称:张钱村马家墩		张钱 村与 家墩			第1页 共1页	
材料编号	材料名称	単位	用量	现行价	合价	
0001A01B01BC	综合工日	工日	8. 355	155. 50	1299. 24	
	人工小计	元			1299. 24	
CL-D00001	大型机械设备进出场及安拆	项	1.000	1200.00	1200.00	
CL-D00002	砍伐乔木、清除地被植物	m2	1000.500	0.30	300.15	
CL-D00003	排水、降水	项	1.000	500.00	500.00	
	材料小计	元			2000.15	
990101015	履带式推土机 75kW	台班	0.594	1028.85	611.20	
990101020	履带式推土机 90kW	台班	4. 234	1113.25	4713.32	
990106030	履带式单斗液压挖掘机 1m3	台班	1.041	1295.06	1348.69	
990402035	自卸汽车 12t	台班	20. 125	989.98	19923. 46	
	机械小计	元			26596.67	
	总合计	元			29896.00	